

LOCAL: ALAMEDA 2		ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS			
TRECHO: Km 0+329,23 ate km0+450							
ÁREA: 1310,13 m²							
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	CÓDIGO	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA GALVANIZADA (1,12 X 2,00m)	unid	1,00	R\$ 504,00	R\$ 609,74	composição	R\$ 609,74
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	h	20,00	R\$ 31,80	R\$ 38,47	90781	R\$ 769,40
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 2.442,53	R\$ 2.954,97	composição	R\$ 2.954,97
1.4	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DOS BORDOS	m²	966,16	R\$ 0,35	R\$ 0,42	98525	R\$ 405,79
	TOTAL DO ITEM 1-SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 4.739,90
2 TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM	m³	442,50	R\$ 10,43	R\$ 12,62	101136	R\$ 5.584,35
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM	Tx Km	301,92	R\$ 7,20	R\$ 8,71	97916	R\$ 2.629,72
2.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM	m³	354,80	R\$ 1,68	R\$ 2,03	5405977**	R\$ 720,24
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM	Tx Km	442,50	R\$ 9,00	R\$ 10,89	97918	R\$ 4.818,83
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	354,80	R\$ 9,74	R\$ 11,78	5503041**	R\$ 4.179,54
2.6	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA DMT 5 KM	m³x Km	1.770,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	100575	R\$ 212,40
2.7	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m³	442,50	R\$ 67,71	R\$ 81,92	100572	R\$ 36.249,60
	TOTAL DO ITEM 2-TERRAPLENAGEM						R\$ 54.394,69
3 MICRODRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	175,00	R\$ 9,45	R\$ 11,43	90082	R\$ 2.000,25
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM	Tx Km	218,75	R\$ 9,00	R\$ 10,89	97916	R\$ 2.382,19
3.3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, LANÇAMENTO MANUAL	m³	59,00	R\$ 194,25	R\$ 235,00	101619	R\$ 13.865,00
3.4	TRANSPORTE DA BRITA DMT 30 KM	m³x Km	3.009,00	R\$ 0,69	R\$ 0,83	93590	R\$ 2.497,47
3.5	TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL A Ø400MM - PS1 -FORN E ASSENTAMENTO	m	27,00	R\$ 152,94	R\$ 185,03	92210	R\$ 4.995,81
3.6	TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL A Ø600MM - PS1 -FORN E ASSENTAMENTO	m	95,00	R\$ 273,35	R\$ 330,70	92212	R\$ 31.416,50
3.7	TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL A Ø600MM - PA1 -FORN E ASSENTAMENTO	m	31,00	R\$ 286,32	R\$ 346,39	92221	R\$ 10.738,09
3.8	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	91,80	R\$ 2,20	R\$ 2,66	4915608**	R\$ 244,19
3.9	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	73,44	R\$ 22,68	R\$ 27,44	93374	R\$ 2.015,19
3.10	BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	1,00	R\$ 752,67	R\$ 910,58	composicao	R\$ 910,58
3.11	BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	1,00	R\$ 816,17	R\$ 987,40	composicao	R\$ 987,40
3.12	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	7,00	R\$ 1.154,26	R\$ 1.396,42	composicao	R\$ 9.774,94
3.13	CAIXA DE PASSAGEM MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	1,00	R\$ 1.131,77	R\$ 1.369,22	composicao	R\$ 1.369,22
3.14	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- FABRICADO DIMENSÕES (100x15x13x20 cm)	m	241,54	R\$ 27,45	R\$ 33,21	94263	R\$ 8.021,54
	TOTAL DO ITEM 3-MICRODRENAGEM						R\$ 91.218,37
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PAV. EM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	96,62	R\$ 99,52	R\$ 120,40	96397	R\$ 11.633,05
4.2	EXECUÇÃO REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, 25x25cm - e=8cm.	m²	966,16	R\$ 60,55	R\$ 73,25	92394	R\$ 70.771,22
4.3	TRANSPORTE DE BLOCOS EM CONCRETO DMT 30 KM	m³/km	2.898,60	R\$ 0,69	R\$ 0,83	93590	R\$ 2.405,84
4.4	COLCHÃO DE AREIA MÉDIA- e=5cm	m³	48,31	R\$ 70,00	R\$ 84,69	370	R\$ 4.091,37
4.5	TRANSPORTE DA AREIA DMT 30 KM	m³/km	2.463,81	R\$ 0,69	R\$ 0,83	93590	R\$ 2.044,96
	TOTAL DO ITEM 4-PAVIMENTAÇÃO						R\$ 90.946,44
5 SINALIZAÇÃO							
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	60,38	R\$ 2,07	R\$ 2,50	composição	R\$ 150,95
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	14,50	R\$ 29,06	R\$ 35,16	5213401**	R\$ 509,82
5.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	60,39	R\$ 1,23	R\$ 1,49	102498	R\$ 89,98
	TOTAL DO ITEM 5-SINALIZAÇÃO						R\$ 760,75
6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES							
6.1	EXECUÇÃO DE ATERRO DO PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE	m³	181,93	R\$ 8,88	R\$ 10,74	96385	R\$ 1.953,93
6.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM	Tx Km	227,41	R\$ 9,00	R\$ 10,89	97916	R\$ 2.476,49
6.3	REGULARIZAÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO	m²	362,31	R\$ 0,88	R\$ 1,06	100576	R\$ 384,05
	TOTAL DO ITEM 6-SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES						R\$ 4.814,47
	TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL						R\$ 246.864,62


Edison Luiz Puiz
 Matrícula 2265-9
 Engenheiro Civil