

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO de OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE EVENTOS CBUQ
LOCALIZAÇÃO: AV. CEL. ORESTES LUCAS BAIRRO: CENTRO

ÁREA DE PISTA DE "DRIFT": 900,00 m²

DATA: OUTUBRO/2022

SINAPI: SETEMBRO/2022 - NÃO DESONERADO

**DNIT: MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição dos Materiais	CÓDIGO	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor Unitário	VALOR TOTAL C / BDI	%
				A	s / BDI	C / 22% BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, medidas 3,00x1,50m	composição 1	UNID.	1,00	312,61	381,38	381,38	15,22%
1.2	Mobilização e desmobilização de Equipes e Equipamentos	composição 2	UNID.	1,00	1.741,82	2.125,02	2.125,02	84,78%
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.506,40	1,83%
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Limpeza mecanizada camada vegetal.	98525	m²	900,00	0,35	0,43	387,00	0,29%
2.3	Execução e compactação de base ou sub-base para pavimentação em brita graduada simples tratada/cimento - excl. carga e transporte.	96622	m³	135,00	182,68	222,87	30.087,45	22,41%
2.4	Transporte basculante, DMT até 30 km	95876	m³xkm	5.265,00	1,56	1,90	10.003,50	7,45%
2.5	Imprimação asfáltica com CM-30	composição 3	m²	900,00	8,61	10,50	9.450,00	7,04%
2.6	Pintura de ligação c/ emulsão	96402	m²	900,00	2,87	3,50	3.150,00	2,35%
2.7	Pavimentação CBUQ c/ esp=5cm sobre BPG	95995	m³	45,00	1.427,44	1.741,48	78.366,60	58,37%
2.8	Transporte CBUQ, DMT até 30 km	95878	txkm	1957,50	1,18	1,44	2.818,80	2,10%
TOTAL DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 134.263,35	98,17%
Total de Serviços							R\$ 136.769,75	100%

REFERÊNCIAS

SINAPI: SETEMBRO/2022 - NÃO DESONERADO

**DNIT: MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

Edison Luis Ruiz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil