

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO de OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM BLOCOS INTERTRAVADOS
 LOCALIZAÇÃO: AV. CEL. ORESTES LUCAS - TRECHO ENTRE PREFEITURA ATÉ CALÇADA EXISTENTE DA EMPRESA QUERO-QUERO
 ÁREA TOTAL: 790 m²
 SINAPI: DATA BASE out/2023

BDI ADOPTADO (%): 20,73

Item	Descrição dos Materiais	CÓDIGO SINAPI	Un.	Qtd.	Valor unitário s / BDI	Valor Unitário C / BDI	VALOR TOTAL C / BDI	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Administração local	SINAPI	COMPOSIÇÃO2	un.	1,00	5.200,40	6.278,44	100,00%
					TOTAL ITEM 01:		6.278,44	6,00%
2 EXECUÇÃO DA CALÇADA								
2.1	Escavação	SINAPI	101136	m³	109,49	13,62	1644	1,83%
2.2	Execução e compactação de aterro	SINAPI	96386	m²	0,05	8,62	1041	0,00%
2.3	Transporte do aterro	SINAPI	97914	m³xkm	218,88	2,90	350	0,78%
2.4	Compactação do solo	SINAPI	97084	m²	1.036,79	0,69	083	0,87%
2.5	Exec. meio fio pré mold. (100x15x13x30cm), inclusive carga e transporte	SINAPI	94273	m	247,00	55,74	6729	16,620,63
2.6	Execução de passeio com bloco intertravado (e=6cm, 35Mpa), incluso areia fina (0,6cm) e pó de pedra (5cm)	SINAPI	COMPOSIÇÃO3	m²	597,50	73,67	8894	53,141,65
2.7	Transporte de areia	SINAPI	97914	m³xkm	77,68	2,90	350	0,28%
2.8	Transporte de pó de pedra	SINAPI	97914	m³xkm	678,76	2,90	350	2,375,66
2.9	Transporte de piso intertravado de concreto	SINAPI	95879	m³xkm	717,00	1,46	1,76	1,261,92
2.10	Piso Tátil Direcional	SINAPI	COMPOSIÇÃO4	m²	120,25	142,90	17252	20,745,53
2.10	Piso Tátil Alerta	SINAPI	COMPOSIÇÃO4	m²	2,25	142,90	17252	388,17
2.11	Transporte de piso tátil	SINAPI	95879	m³xkm	73,50	1,46	1,76	129,36
					TOTAL ITEM 02:		R\$ 98.361,96	94,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI							R\$ 82.948,45	79,27%
VALOR TOTAL DO BDI							R\$ 21.691,95	20,73%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 104.640,40	100,00%


 Edison Luis Pulz
 Matrícula 2265-9
 Engenheiro Civil