

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-MATERIAL e MÃO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (LOMBADAS)
LOCALIZAÇÃO: RUA STA HELENA BAIRRO: BOSQUES

ÁREA DE PISTA: 11,20m²

DATA: OUTUBRO/2023
SINAPI: SET/2023 - NÃO DESONERADO

Item	Descrição dos Materiais	CÓDIGO	Un.	Qtde.	Valor unitário s / BDI	Valor Unitário C / 20,98% BDI	VALOR TOTAL C / BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos	composição1	unid	2,00	1.596,01	1.930,85	3.861,70	100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.861,70	59,93%
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							
2.1	Pintura de ligação com emulsão - RR-2C	composição2	m²	10,50	2,64	3,19	33,50	3,60%
2.2	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ	composição3	m³	0,56	1.254,03	1.517,13	849,59	91,42%
2.3	Transporte basculante, 14 m³, DMT até 30 km	95876	m³xkm	16,80	2,27	2,75	46,20	4,97%
TOTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							R\$ 929,29	14,42%
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	Placa de advertência em aço, lado 0,40m, c/película retrorrefletiva, c/ suporte de fixação tubo galvanizado, c/ tom. e implantação.	composição 4	unid	4,00	298,51	361,14	1.444,56	87,42%
3.2	Pintura de faixa sobre asfalto c/ tintaretrorrefletiva base acrílica c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autoproelida.	102509	m²	5,72	23,39	28,30	161,88	9,80%
3.3	Limpeza de piso c/ vassoura a seco.	99811	m²	10,50	3,62	4,38	45,99	2,78%
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO							R\$ 1.652,43	25,65%
Total de Serviços							R\$ 6.443,42	100%

REFERÊNCIAS
SINAPI: SET/2023 - NÃO DESONERADO

Edison Luis Pulz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil