

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO



OBRA: REFORMA EMEF 8 DE DEZEMBRO
LOCALIZAÇÃO: RUA SANTA HELENA, Nº 150
0
ÁREA: 1.283,00 m²
0
DATA: dezembro/2025
SINAPI: dezembro/2025 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO -3 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE C/ PASTA DE CIMENTO PORTLAND (m²)						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO MEDIANO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO R\$
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,93	6,98
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,08	5,77
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,85	0,42
VALOR TOTAL						R\$ 13,17